



АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № _____

Цены в рублях на
03.12.2025

Дата выполнения: _____

Адрес: _____

Исполнитель: _____

№	Наименование работ		Цена, руб.	Кол-во	Сумма
1	«Теплый монтаж»	«ОДНОСВОРЧАТАЯ/ДВУСВОРЧАТАЯ» (размеры до 1060см*2200см, наценка на установку превышающих данные размеры +40% от стоимости стандартной установки). Установка двери по уровню в свободный проем с использованием ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента), пароизоляционной ленты. Уборка мусора после монтажа в мешки.	7500/8500		
2	«Стандартный монтаж»	«ОДНОСВОРЧАТАЯ/ДВУСВОРЧАТАЯ» (размеры до 1060см*2200см, наценка на установку превышающих данные размеры +20% от стоимости стандартной установки). Установка двери по уровню в свободный проем, запенивание. Уборка мусора после монтажа в мешки.	5500/6500		
3	"Монтаж Хаски Про"	«ОДНОСВОРЧАТАЯ» (Размеры до Установка двери по уровню в свободный проем с использованием ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента), пароизоляционной ленты. Уборка мусора после монтажа в мешки. (без наличников/с наличниками).	8500(6/н)/10500(с нал)		
4	"Монтаж Хаски Про с дополнительными элементами"	«ОДНОСВОРЧАТАЯ с доборами» (Размеры до Установка двери по уровню в свободный проем с использованием ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента), пароизоляционной ленты. Уборка мусора после монтажа в мешки. (без наличников/с наличниками).	каждый доборный элемент 3000		
5	Доставка/Выезд	Доставка двери до подъезда в пределах МКАД и 10 километровой зоны от основного склада	2500		
6		Выезд мастера на замер	2000		
7		Выезд за МКАД (замер/доставка) за 1 км	40		
8	Услуги подъема	Подъем на этаж без лифта, за 1 этаж двери до 2100 см	1000		
9		Подъем на этаж без лифта, за 1 этаж двери от 2100 см	1500		
10		Подъем на этаж без лифта, за 1 этаж двухстворчатой двери	2000		
11		Подъем дверной рамы, дверной панели, комплекта откосов (до 2100см/свыше 2100см)	500/700		
12	Демонтажные работы	Разгрузка и занос в подъезд, перенос товара более 20 м., подъем на лифте = подъему на 1 этаж	от 700		
13		Демонтаж деревянной двери до 2100 см/от 2100 см без сохранения	500/700		
14		Демонтаж металлической двери до 2100 см/от 2100 см без сохранения	1000/1500		
15		Демонтаж откосов без сохранения	500		
16	Расширение на глубину, необходимую для монтажа дверного блока	Демонтаж металлического обрамления двери без сохранения	1000		
17		Демонтаж фрамуги без сохранения	500		
18		Кирпич, пеноблок (одна сторона)	1300		
19		Бетонного проема до 5 см в одну сторону	2000		
20	Комплексная подготовка	Монолитного проема до 5 см в одну сторону	3000		
21		Деревянного проема до 5 см в одну сторону	1500		
22		Расширение проема в домах проекта типа П-44 (дверь шириной до 90 см/свыше 90 см)	6000/8000		
23		Сбой четверти бетон до 5 см с одной стороны	700		
24	Сварочные работы	Сбой штукатурки 1 сторона, до 25см/от 25см	600/900		
25		Монтаж обсады для деревянного проема (подготовка проема без материала)	6000		
26		Заужение стороны проема пеноблоком до 600 мм без материала	3000		
27		Закладка верха проема пеноблоком до 250 мм без материала	3000		
28	Доп. работы	Усиление по всему периметру проема (варка металлического каркаса) без материала/1 сторона	7000/4000		
29		Дополнительные проушины, монтажные пластины, одна сторона	1000		
30		Монтаж фрамуги, капители	1000		
31		Монтаж фальшпанели	от 2000		
32	Сезонный и доп. коэффициенты	Монтаж накладного порога нж./Корректировка порога по глубине (в плитку, паркет).	1000/1500		
33		Монтаж бруса (без материала)	800		
34		Резка наличника металл + МДФ (одна сторона)	1500		
35		Коррекция наличника внутреннего обрамления (одна сторона)	500		
36	Доп. работы не вошедшие в прайс	Установка доборов и наличников на вх. дверь до 2100*151/до 2300*350/до 2450*500/от 2451*501	7000/8250/9500/12000		
37		Установка дополнительного наличника	800		
38		Замена одной панели внутренней / наружной стандартной двери, не стандарт +40%	3500/5000		
39		Замена внутренней панели с фрезеровкой под фурнитуру, не стандарт +40%	5000		
40	Доп. работы не вошедшие в прайс	Замена 1 панели внутренней / наружной (двери старого конструктива)/панели со стеклопакетом	7000		
41		Врезка глазка по месту установки	1000		
42		Поклейка уплотнителя	500		
43		Замена фурнитуры (ручка, задвижка, глазок, накладка, броненакладка) за компл.	1000		
44	Доп. работы не вошедшие в прайс	Замена замка/Замена замка Мотура, Чиза	1000/3500		
45		Установка и настройка умного цилиндра Desi/ умного замка Aqara, Kaadas и др.	2000/3500		
46		Установка и настройка системы открывания Smart Latch	10000		
47		Установка доводчика	4000		
48	Доп. работы не вошедшие в прайс	Подрезка напольного покрытия (под нижний порог металлической двери)	1000		
49		Демонтаж проводов/прокладка проводов	договорная		
50		Установка ограничителя открывания двери	1000		
51		Монтаж при температуре ниже 0 градусов (уличные работы)	1000		
52	Доп. работы не вошедшие в прайс	Холостой выезд бригады монтажников	2500		
53		Минимальный выезд монтажников	4500		
54		Выезд за МКАД (за 1 км)	40		
55					
56	Доп. работы не вошедшие в прайс				
57					
58					
58				Итого:	

Примечания:

- Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Место проведение работ осмотрено, случаев порчи имущества не выявлено. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
- С местом нахождения строительного мусора и упаковочных элементов - Заказчик согласен, претензий не имеет.
- В случае установки дверного блока в проем, у которого стены имеют отклонения от уровня - возможны зазоры между наличниками и стеной, с данными зазорами согласен претензий не имею.
- При установке двери на вход в тамбур или жилое помещение со стороны улицы без обязательного обустройства козырька (навеса) на высоте 0,3-0,7 м над дверью и минимального вылета козырька (навеса) от стены 1,5 м и 1 м от края двери в плане, - нормальная работа и внешний вид изделия не гарантируются, все последствия отсутствия козырька (навеса) устраняются Заказчиком самостоятельно и за свой счёт.

Смету составил: _____ / _____

Согласованно со стороны заказчика: _____ / _____